

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก กระทรวงสาธารณสุข

| | | | | | |
|--------------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | ประเภท | บ้านพักข้าราชการ อำนาจการระดับสูง | | | |
| <input type="checkbox"/> | สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิทูลอก ตำบลบ้านนา จังหวัดนครนายก | | | |
| <input type="checkbox"/> | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | | | |
| <input type="checkbox"/> | แบบเลขที่ | 11078 | เอกสารเลขที่ | พื้นที่อาคาร | 165 ตร.ม. |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 | จำนวน | 8 แผ่น | จำนวนชั้น | 2 ชั้น |
| <input type="checkbox"/> | ราคาวัสดุ | สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครนายก | | ประจำเดือน | เมษายน 2567 |
| <input type="checkbox"/> | ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน | | | | มีนาคม 2566 |
| <input type="checkbox"/> | ปรับราคาเมื่อเดือน | พฤษภาคม พ.ศ. 2567 | <input checked="" type="checkbox"/> | แจ้งราคาเมื่อเดือน | พฤษภาคม 2567 |

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

| ลำดับ | รายการ | ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก | | | หมายเหตุ |
|--------------------------|--|---------------------------|-----------------|-------------|---------------|
| | | ไม่ตอกเสาเข็ม | ตอกเสาเข็ม คอร. | เสาเข็มเจาะ | |
| 1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | 0 | 2,361,867 | 0 | |
| | ราคารวมค่า Factor F 1.3047 | 0 | 3,081,528 | 0 | |
| 2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ | 0 | 0 | 0 | |
| | ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) | 0 | 0 | 0 | |
| | รวมเงิน (1)+(2)+(3) | 0 | 3,081,528 | 0 | |
| | คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ | 0 | 3,081,000 | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | พื้นที่อาคาร 165.00 ตร.ม. | เฉลี่ยราคา | 0 | 18,676 | 0 บาท / ตร.ม. |

หมายเหตุ : ค่า Factor F คำนวณจาก ค่างานต้นทุน ฐานรากชนิดตอกเข็มเจาะ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 1776/2567 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จุลวงษ์)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบ้านนา

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์ภาค)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านนา

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายธนกร โพธิ์รัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวอมรรัตน์ สันตะ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน โรงพยาบาลบ้านนา

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายระพีภัทร์ พิระก้องเกียรติ)

พนักงานวิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

| โครงการก่อสร้าง | บ้านพักข้าราชการ อำนาจการระดับสูง | แบบเลขที่ | 11078 | | |
|-----------------|---|---------------------|--------------|-------------|----------|
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิบูลนอก ตำบลบ้านนา จังหวัดนครนายก | เอกสารเลขที่ | | | |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงินชนิดฐานราก | | | หมายเหตุ |
| | | ไม่ตอกเสาเข็ม | ตอกเข็ม คอร. | เสาเข็มเจาะ | |
| | ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) | | | | |
| 1 | กลุ่มงานที่ 1 | | | | |
| | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) | | | | |
| | 1.1 งานโครงสร้าง | | | | |
| | 1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม คอร.) | | 747,554 | | |
| | 1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา | | 111,664 | | |
| | 1.1.3 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ | | 28,748 | | |
| | 1.2 งานสถาปัตยกรรม | | | | |
| | 1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา | | 127,979 | | |
| | 1.2.2 งานฝ้าเพดาน | | 101,171 | | |
| | 1.2.3 งานพื้น-ผิวพื้น | | 114,306 | | |
| | 1.2.4 งานผนัง-ผิวผนัง | | 275,816 | | |
| | 1.2.5 งานตกแต่งบันได | | 33,694 | | |
| | 1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ | | 219,618 | | |
| | 1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ | | 60,685 | | |
| | 1.2.8 งานทาสี | | 60,686 | | |
| | 1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด | | 59,245 | | |
| | 1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง | | 188,336 | | |
| | 1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | | | | |
| | 1.4.1 งานระบบไฟฟ้า | | 194,643 | | |
| | 1.4.2 งานระบบเสาอากาศโทรทัศน์แบบดิจิตอล | | 13,222 | | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 | | 2,337,367 | | |
| 2 | กลุ่มงานที่ 2 | | | | |
| | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) | | | | |
| | 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง) | | 24,500 | | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 | | 24,500 | | |
| | รวมค่างานส่วนที่ 1 | | 2,361,867 | | |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จุลวงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์ภาค)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนกร โพธิ์รัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอมรรัตน์ สันทะ)






ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายระพีภัทร์ พิระก้องเกียรติ)







บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

| | | | | | |
|------------------|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| โครงการก่อสร้าง | บ้านพักข้าราชการ อำเภอยางชุมน้อย | | | แบบเลขที่ | 11078 |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิบูลย์นอก ตำบลบ้านนา จังหวัดนครราชสีมา | | | เอกสารเลขที่ | - |
| ผู้ประมาณราคา | คณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง ที่ 1776/2567 | 1 พฤษภาคม 2567 | พื้นที่อาคาร | 165 | ตร.ม. |
| ผู้รับราคา/แก้ไข | คณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง ที่ 1776/2567 | 1 พฤษภาคม 2567 | จำนวนชั้น | 2 | ชั้น |






| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------|--|-------|--------|----------|----------|-----------|----------|---------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน | | | | | | | |
| | 1.1 งานโครงสร้าง | | | | | | | |
| | 1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม คอร.) | | | | | | | |
| 1 | ทดสอบดินวิธี BORING TEST | จุด | 1 | 16,500 | 16,500 | 0 | 0 | 16,500 |
| 2 | เสาเข็ม คอร. สีเหลี่ยมตันขนาด 0.22x0.22x12.00 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ตัน | ตัน | 19 | 2,760 | 52,440 | 0 | 0 | 52,440 |
| 3 | ค่าแรงตอกเสาเข็ม | เหมา | 1 | 0 | 0 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 4 | ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม | ตัน | 19 | 0 | 0 | 200 | 3,800 | 3,800 |
| 5 | ขุดดิน-ถมดิน | ลบ.ม. | 14 | 0 | 0 | 168 | 2,352 | 2,352 |
| 6 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 5 | 508 | 2,540 | 104 | 520 | 3,060 |
| 7 | คอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | 1.8 | 1,692 | 3,046 | 426 | 767 | 3,812 |
| 8 | คอนกรีตโครงสร้าง (fc'=210 ksc ทรงกระบอก) | ลบ.ม. | 61 | 1,916 | 116,876 | 519 | 31,659 | 148,535 |
| 9 | แบบหล่อคอนกรีต | | | | 0 | | 0 | 0 |
| | - แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด) | ลบ.ฟ | 385 | 280 | 107,800 | 0 | 0 | 107,800 |
| | - คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้) | ลบ.ฟ | 116 | 260 | 30,160 | 0 | 0 | 30,160 |
| | - ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%) | ตร.ม | 550 | 0 | 0 | 139 | 76,450 | 76,450 |
| 10 | ตะปู | กก. | 138 | 30 | 4,140 | 0 | 0 | 4,140 |
| 11 | เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | |
| | SR-24 RB 6 มม. | กก. | 732 | 28.42 | 20,803 | 4.40 | 3,221 | 24,024 |
| | RB 9 มม. | กก. | 1,301 | 26.67 | 34,698 | 4.10 | 5,334 | 40,032 |
| | SD-40 DB 12 มม. | กก. | 1,608 | 26.17 | 42,801 | 3.60 | 5,789 | 48,590 |
| | DB 16 มม. | กก. | 2,115 | 26.17 | 55,350 | 3.60 | 7,614 | 62,964 |
| 12 | ลวดผูกเหล็ก | กก. | 173 | 25.83 | 4,469 | 0 | 0 | 4,469 |
| 13 | น้ำยากันซึม | ลิตร | 20 | 30 | 600 | | 0 | 600 |
| 14 | พื้นสำเร็จรูปชนิดท้องเรียบหนา 5 ซม. รับน้ำหนักบรรทุกจร ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม. (รวมติดตั้ง) | ตร.ม | 120 | 280 | 33,600 | 0 | 0 | 33,600 |
| 15 | คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม. พร้อมเหล็กตะแกรง Wire Mech 4 mm. @ 0.20 m. (รวมบันได) | ตร.ม. | 127 | 177 | 22,479 | 40 | 5,080 | 27,559 |
| 16 | งานป้องกันและกำจัดปลวกใต้อาคารและโดยรอบ | | | | | | | |
| | - เดินท่ออัดน้ำยาใต้อาคาร | ตร.ม. | 79.85 | 120 | 9,582 | 25 | 1,996 | 11,578 |
| | - อัดน้ำยาโดยรอบอาคาร | ตร.ม. | 168.15 | 50 | 8,408 | 10 | 1,682 | 10,089 |
| | รวมเงิน 1.1.1 | | | | 566,290 | | 181,263 | 747,554 |

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ






| โครงการก่อสร้าง | บ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง | | | | | | แบบเลขที่ | 11078 | |
|---------------------------------------|--|------|-------|-------|----------------|-----|---------------|----------------|--|
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิบูลย์นอก ตำบลบ้านนา จังหวัดนครนายก | | | | | | เอกสารเลขที่ | - | |
| 1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา | | | | | | | | | |
| 1 | เหล็กรูปพรรณ | | | | | | | | |
| | - C 125x50x20x3.2 มม. | ท่อน | 49 | 1,234 | 60,466 | 0 | 0 | 60,466 | |
| | - C 150x50x20x3.2 มม. | ท่อน | 7 | 1,696 | 11,872 | 0 | 0 | 11,872 | |
| 2 | แผ่นเหล็กขนาด 200x200x8 มม. | แผ่น | 10 | 90 | 900 | 75 | 750 | 1,650 | |
| 3 | แผ่นเหล็กขนาด 400x50x5 มม. | แผ่น | 6 | 50 | 300 | 30 | 180 | 480 | |
| 4 | แผ่นเหล็กขนาด 200x50x5 มม. | แผ่น | 31 | 25 | 775 | 30 | 930 | 1,705 | |
| 5 | แผ่นเหล็กขนาด 125x125x6 มม. | แผ่น | 4 | 30 | 120 | 50 | 200 | 320 | |
| 6 | แผ่นเหล็กขนาด 100x100x6 มม. | แผ่น | 38 | 15 | 570 | 30 | 1,140 | 1,710 | |
| 7 | แผ่นเหล็กประกบรูปสามเหลี่ยม | แผ่น | 16 | 20 | 320 | 25 | 400 | 720 | |
| 8 | ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก | กก. | 1,814 | 0 | 0 | 10 | 18,140 | 18,140 | |
| 9 | ทาสีกันสนิมทับหน้าด้วยสีน้ำมันเหล็ก | ตร.ม | 157 | 55 | 8,635 | 38 | 5,966 | 14,601 | |
| | รวม 1.1.2 | | | | 83,958 | | 27,706 | 111,664 | |
| 1.1.3 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ | | | | | | | | | |
| 1 | งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรับบันได | | | | | | | | |
| | - เหล็ก H 194x150x6x9 - 30.6 kg/m. | ท่อน | 2 | 4,719 | 9,438 | 367 | 734 | 10,172 | |
| | - เหล็ก H 100x50x5x7 - 9.3 kg/m. | ท่อน | 2 | 1,434 | 2,868 | 670 | 1,340 | 4,208 | |
| | - เหล็ก L 50x50x4 มม. (3.07 kg/m.) | ท่อน | 3 | 451 | 1,353 | 184 | 552 | 1,905 | |
| | - เหล็กแผ่นขนาด 250x350x10 มม | แผ่น | 1 | 250 | 250 | 150 | 150 | 400 | |
| | - เหล็กแผ่นขนาด 200x300x10 มม | แผ่น | 1 | 170 | 170 | 125 | 125 | 295 | |
| | - เหล็กแผ่นขนาด 200x200x10 มม | แผ่น | 1 | 115 | 115 | 125 | 125 | 240 | |
| | - เหล็กแผ่นหนา 4 มม | ตร.ม | 5 | 785 | 3,925 | 235 | 1,175 | 5,100 | |
| | - เหล็กแผ่นหนา 8 มม | ตร.ม | 1 | 1,570 | 1,570 | 470 | 470 | 2,040 | |
| 2 | โครงสร้างเหล็กรับกันสาด | | | | | | | | |
| | - เหล็กกล่องขนาด 150x50x3.2 มม. | ท่อน | 2 | 1,340 | 2,680 | 684 | 1,368 | 4,048 | |
| | - แผ่นเหล็กขนาด 250x150x8 มม. | แผ่น | 2 | 95 | 190 | 75 | 150 | 340 | |
| | รวม 1.1.3 | | | | 22,559 | | 6,189 | 28,748 | |
| 1.2 งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | | |
| 1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา | | | | | | | | | |
| 1 | หลังคากระเบื้องคอนกรีตโมเนีย (สีมาตรฐาน) | ตร.ม | 153 | 176 | 26,928 | 74 | 11,322 | 38,250 | |
| 2 | ครอบสันหลังคา, ครอบตะเข้สัน พร้อมปูนทรายใต้ครอบ | ม. | 41 | 140 | 5,740 | 74 | 3,034 | 8,774 | |
| 3 | แปสำเร็จรูปยาว 4.00 ม. | ท่อน | 220 | 190 | 41,800 | 25 | 5,500 | 47,300 | |
| 4 | รางน้ำตะเข้รางสแตนเลส | ม. | 5 | 515 | 2,575 | 25 | 125 | 2,700 | |
| 5 | เชิงชาย, ปิดลอน ไม้สำเร็จรูป 8", 6" | ม. | 50 | 247 | 12,350 | 73 | 3,650 | 16,000 | |
| 6 | แผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมฟอล์ย | ตร.ม | 153 | 60 | 9,180 | 25 | 3,825 | 13,005 | |
| 7 | แผ่นปิดเชิงชายกันนก | ม. | 50 | 29 | 1,450 | 10 | 500 | 1,950 | |
| | รวม 1.2.1 | | | | 100,023 | | 27,956 | 127,979 | |

ลงชื่อ.....  ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....  กรรมการ ลงชื่อ.....  กรรมการ
 ลงชื่อ.....  กรรมการ ลงชื่อ.....  กรรมการ






| โครงการก่อสร้าง | บ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง | | | | | | แบบเลขที่ | 11078 | |
|------------------------------|--|-------|-----|-----|----------------|-----|---------------|----------------|--|
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิบูลย์นอก ตำบลบ้านนา จังหวัดนครนายก | | | | | | เอกสารเลขที่ | - | |
| 1.2.2 งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | | |
| 1 | ยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดขอบลาดฉาบรอยต่อเรียบ | ตร.ม | 124 | 345 | 42,780 | 75 | 9,300 | 52,080 | |
| | โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | | | | | | | | |
| 2 | ยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดขอบลาด ชนิดทวนขึ้น | ตร.ม | 51 | 430 | 21,930 | 75 | 3,825 | 25,755 | |
| | ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | | | | | | | | |
| 3 | ฝ้าฉาบปูนเรียบ | ตร.ม | 4 | 82 | 328 | 87 | 348 | 676 | |
| 4 | ฝ้าเพดานแผ่นซีเมนต์ระบายอากาศ พร้อมตาข่ายกันแมลง | ตร.ม | 51 | 360 | 18,360 | 75 | 3,825 | 22,185 | |
| | โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | | | | | | | | |
| 5 | ช่องเปิดสำเร็จรูป | ช่อง | 1 | 475 | 475 | 0 | 0 | 475 | |
| รวม 1.2.2 | | | | | 83,873 | | 17,298 | 101,171 | |
| 1.2.3 งานพื้น-ผิวพื้น | | | | | | | | | |
| 1 | พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.30 ม. ชนิดผิวมัน | ตร.ม | 110 | 350 | 38,500 | 158 | 17,380 | 55,880 | |
| 2 | พื้นปูกระเบื้องเซรามิกขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.30 ม. ชนิดผิวด้าน | ตร.ม | 34 | 350 | 11,900 | 158 | 5,372 | 17,272 | |
| 3 | พื้นปูกระเบื้องตกแต่งแกรนิตโต้ ตัดขอบ ชนิดผิวด้าน | ตร.ม | 6 | 508 | 3,048 | 184 | 1,104 | 4,152 | |
| | ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.30 ม. | | | | | | | | |
| 4 | ผิวขัดมันผสมน้ำยาอีกั้นซีม | ตร.ม | 36 | 123 | 4,428 | 87 | 3,132 | 7,560 | |
| 5 | พื้นปูกระเบื้องตกแต่งแกรนิตโต้ ตัดขอบ ชนิดผิวด้าน | ตร.ม | 7 | 508 | 3,556 | 184 | 1,288 | 4,844 | |
| | ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.30 ม. | | | | | | | | |
| 6 | ผิวขัดมันตีเส้น | ตร.ม | 4 | 105 | 420 | 132 | 528 | 948 | |
| 7 | ผิวขัดมัน | ตร.ม | 25 | 105 | 2,625 | 87 | 2,175 | 4,800 | |
| 8 | บัวเชิงผนัง | | | | | | | | |
| | - บัว พีวีซี ขนาดสูง 10 ซม. หนา 9 มม. ชนิดตัน | ม. | 95 | 140 | 13,300 | 40 | 3,800 | 17,100 | |
| | - บัวกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม. | ม. | 7 | 200 | 1,400 | 50 | 350 | 1,750 | |
| รวม 1.2.3 | | | | | 79,177 | | 35,129 | 114,306 | |
| 1.2.4 งานผนัง-ผิวผนัง | | | | | | | | | |
| 1 | ก่ออิฐมวลเบารีดแผ่น | ตร.ม. | 73 | 284 | 20,732 | 94 | 6,862 | 27,594 | |
| 2 | ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. | ตร.ม. | 209 | 273 | 57,057 | 56 | 11,704 | 68,761 | |
| 3 | ก่ออิฐมวลเบา หนา 17.5 ซม. | ตร.ม. | 16 | 754 | 12,064 | 78 | 1,248 | 13,312 | |
| 4 | ฉาบปูนเรียบ | ตร.ม. | 315 | 82 | 25,830 | 87 | 27,405 | 53,235 | |
| 5 | ฉาบปูนโครงสร้าง | ตร.ม. | 132 | 80 | 10,560 | 105 | 13,860 | 24,420 | |
| 6 | ฉาบปูนเรียบหนา 5 ซม. | ตร.ม. | 16 | 180 | 2,880 | 125 | 2,000 | 4,880 | |
| 7 | ผิวปูกระเบื้องเซรามิกชนิดผิวมัน ขนาด 0.30x0.30 ม. | ตร.ม. | 83 | 333 | 27,639 | 166 | 13,778 | 41,417 | |
| 8 | ร่อง พีวีซี กว้าง 15 มม. ลึก 10 มม. | ม. | 60 | 22 | 1,320 | 15 | 900 | 2,220 | |
| 9 | เอ็น-ทับหลัง คสล. | | | | | | | | |
| | - ขนาด 0.10x0.10 ม. | ม. | 196 | 79 | 15,484 | 46 | 9,016 | 24,500 | |
| | - ขนาด 0.10x0.20 ม. | ม. | 77 | 120 | 9,240 | 81 | 6,237 | 15,477 | |
| รวม 1.2.4 | | | | | 182,806 | | 93,010 | 275,816 | |

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ

| โครงการก่อสร้าง | บ้านพักข้าราชการ อำนาจการระดับสูง | | | | | แบบเลขที่ | 11078 | |
|---|--|------|----|--------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิบูลย์นอก ตำบลบ้านนา จังหวัดนครนายก | | | | | เอกสารเลขที่ | - | |
| 1.2.5 งานตกแต่งบันได | | | | | | | | |
| 1 | บันได - 01 | | | | | | | |
| | - ชั้นบันไดไม้สำเร็จรูป ขนาดหน้ากว้าง 0.275 ม. ยาว 1.20 ม. | ชั้น | 14 | 495 | 6,930 | 300 | 4,200 | 11,130 |
| | - ชั้นบันไดไม้สำเร็จรูป ขนาดหน้ากว้าง 0.275 ม. ชั้นที่ 1 | ชั้น | 1 | 1,210 | 1,210 | 550 | 550 | 1,760 |
| | - ขานพักบูไม้สำเร็จรูป | ตร.ม | 2 | 770 | 1,540 | 350 | 700 | 2,240 |
| | - ราวบันไดเหล็ก FLATBAR พร้อมราวจับไม้ ย้อมสี | ม. | 7 | 1,400 | 9,800 | 520 | 3,640 | 13,440 |
| 2 | บันได - 02,03 | | | | | | | |
| | - ชั้นบันไดปูกระเบื้องแกรนิตโต้ | ม. | 6 | 400 | 2,400 | 184 | 1,104 | 3,504 |
| | - จมูกบันได อลูมิเนียมผิวกว้าง 2 นิ้ว | ม. | 10 | 120 | 1,200 | 42 | 420 | 1,620 |
| | รวม 1.2.5 | | | | 23,080 | | 10,614 | 33,694 |
| 1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| 1 | ประตู (ตามแบบขยาย) | | | | | | | |
| | - ป1 | ชุด | 1 | 11,180 | 11,180 | 730 | 730 | 11,910 |
| | - ป2 | ชุด | 1 | 6,900 | 6,900 | 465 | 465 | 7,365 |
| | - ป3 | ชุด | 4 | 5,950 | 23,800 | 480 | 1,920 | 25,720 |
| | - ป4 | ชุด | 3 | 6,165 | 18,495 | 465 | 1,395 | 19,890 |
| | - ป6 | ชุด | 1 | 10,495 | 10,495 | 1,290 | 1,290 | 11,785 |
| | - ป7 | ชุด | 1 | 9,730 | 9,730 | 1,200 | 1,200 | 10,930 |
| | - ป8 | ชุด | 1 | 6,990 | 6,990 | 625 | 625 | 7,615 |
| 2 | หน้าต่าง (ตามแบบขยาย) | | | | | | | |
| | - น1 | ชุด | 1 | 6,180 | 6,180 | 1,270 | 1,270 | 7,450 |
| | - น2 | ชุด | 1 | 3,410 | 3,410 | 670 | 670 | 4,080 |
| | - น3 | ชุด | 1 | 5,040 | 5,040 | 765 | 765 | 5,805 |
| | - น4 | ชุด | 1 | 3,540 | 3,540 | 510 | 510 | 4,050 |
| | - น5 | ชุด | 1 | 3,620 | 3,620 | 770 | 770 | 4,390 |
| | - น6 | ชุด | 1 | 5,355 | 5,355 | 820 | 820 | 6,175 |
| | - น7 | ชุด | 2 | 4,853 | 9,706 | 763 | 1,526 | 11,232 |
| | - น8 | ชุด | 2 | 4,780 | 9,560 | 763 | 1,526 | 11,086 |
| | - น9 | ชุด | 2 | 4,400 | 8,800 | 770 | 1,540 | 10,340 |
| | - น10 | ชุด | 1 | 3,990 | 3,990 | 620 | 620 | 4,610 |
| | - น11 | ชุด | 2 | 3,990 | 7,980 | 620 | 1,240 | 9,220 |
| | - น12 | ชุด | 2 | 1,730 | 3,460 | 300 | 600 | 4,060 |
| | - น13 | ชุด | 1 | 1,755 | 1,755 | 300 | 300 | 2,055 |
| | - น14 | ชุด | 1 | 2,980 | 2,980 | 470 | 470 | 3,450 |
| | - น15 | ชุด | 1 | 2,050 | 2,050 | 350 | 350 | 2,400 |
| | - น16 | ชุด | 2 | 945 | 1,890 | 160 | 320 | 2,210 |
| | - น17 | ชุด | 1 | 2,830 | 2,830 | 460 | 460 | 3,290 |
| | - น18 | ชุด | 2 | 12,700 | 25,400 | 1,550 | 3,100 | 28,500 |
| | รวม 1.2.6 | | | | 195,136 | | 24,482 | 219,618 |

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ



| โครงการก่อสร้าง | บ้านพักข้าราชการ อำนาจการระดับสูง | | | | | | แบบเลขที่ | 11078 | |
|---|--|--------|-----|--------|--------|-------|---------------|--------|-----------------------------|
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิบูลย์นอก ตำบลบ้านนา จังหวัดนครนายก | | | | | | เอกสารเลขที่ | - | |
| 1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | | | |
| 1 | อ่างล้างหน้าชนิดฝิ่งครึ่งเคาน์เตอร์ (พร้อมอุปกรณ์) | ชุด | 3 | 4,500 | 13,500 | 450 | 1,350 | 14,850 | |
| 2 | โถส้วมนั่งราบชนิดหม้อน้ำ | ชุด | 3 | 4,500 | 13,500 | 450 | 1,350 | 14,850 | |
| 3 | ฝักบัวชำระสายอ่อน | ชุด | 3 | 440 | 1,320 | 70 | 210 | 1,530 | |
| 4 | ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิด-ปิดแบบก้านโยก | ชุด | 3 | 1,030 | 3,090 | 70 | 210 | 3,300 | |
| 5 | หิ้งกระจกยาว 30 ซม. | ชุด | 3 | 1,700 | 5,100 | 70 | 210 | 5,310 | |
| 6 | ที่ใส่กระดาษชำระ | ชุด | 3 | 240 | 720 | 120 | 360 | 1,080 | |
| 7 | ที่ใส่สบู่ | ชุด | 3 | 240 | 720 | 120 | 360 | 1,080 | |
| 8 | ราวแขวนผ้า | ชุด | 3 | 480 | 1,440 | 120 | 360 | 1,800 | |
| 9 | กระจกเงาแบบไม่มีกรอบขนาด 0.60x0.80 ม. | ชุด | 3 | 870 | 2,610 | 70 | 210 | 2,820 | |
| 10 | ก๊อกน้ำ (ล้างพื้น) | ชุด | 3 | 300 | 900 | 25 | 75 | 975 | |
| 11 | ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยม | ชุด | 5 | 320 | 1,600 | 75 | 375 | 1,975 | |
| 12 | เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.กว้าง 0.50 ม. กรูกระเบื้องแกรนิตโต้ | ชุด | 3 | 1,800 | 5,400 | 700 | 2,100 | 7,500 | |
| 13 | ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า | ชุด | 3 | 1,180 | 3,540 | 25 | 75 | 3,615 | |
| รวม 1.2.7 | | | | | | | 53,440 | | 7,245 60,685 |
| 1.2.8 งานทาสี | | | | | | | | | |
| 2 | ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ทาผนัง-ฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - ภายใน | ตร.ม. | 381 | 35 | 13,335 | 30 | 11,430 | 24,765 | |
| | - ภายนอก | ตร.ม. | 312 | 74 | 23,088 | 34 | 10,608 | 33,696 | |
| 4 | สีพ่นโครงสร้างเหล็ก | ตร.ม. | 25 | 44 | 1,100 | 45 | 1,125 | 2,225 | |
| รวม 1.2.8 | | | | | | | 37,523 | | 23,163 60,686 |
| 1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | | | |
| 1 | ที่วางกระจกไม้พุ่มบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ยกขอบ | รายการ | 1 | 1,500 | 1,500 | 750 | 750 | 2,250 | |
| 2 | ราวระเบียงเหล็กแบนหนา 1.2 มม. ราวจับไม้เทียม | | | | | | | | |
| | ขนาด 2"x4" ความสูงรวม 0.90 ม. ทาสี | ม. | 5 | 1,450 | 7,250 | 540 | 2,700 | 9,950 | |
| 3 | กันสาดโปร่งแสงอะคริลิกกันความร้อนหนา 6 มม. สีเทา | รวม | 1 | 22,000 | 22,000 | 7,000 | 7,000 | 29,000 | |
| | พร้อมโครงอลูมิเนียม ไม่รวมโครงสร้างหลัก | | | | | | | | |
| 4 | ระแนงเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 2"x4"+1"x2" ส่วนที่จอดรถ | รวม | 1 | 3,355 | 3,355 | 1,240 | 1,240 | 4,595 | |
| 5 | ระแนงเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 2"x4"+1"x2" ส่วนซีกข้าง | รวม | 1 | 3,000 | 3,000 | 1,110 | 1,110 | 4,110 | |
| 6 | ระแนงบังตาเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 1 1/2"x3" | รวม | 1 | 6,820 | 6,820 | 2,520 | 2,520 | 9,340 | |
| รวม 1.2.9 | | | | | | | 43,925 | | 15,320 59,245 |
| 1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง | | | | | | | | | |
| 1 | ระบบประปา | | | | | | | | |
| 1.1 | ท่อประปา ท่อ PVC ชั้น 13.5 | | | | | | | | |
| | - Dia. 1 1/2" | ม. | 12 | 40 | 480 | 30 | 360 | 840 | |
| | - Dia. 1" | ม. | 12 | 24 | 288 | 30 | 360 | 648 | |




ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ

| โครงการก่อสร้าง | บ้านพักข้าราชการ อำนาจการระดับสูง | | | | | แบบเลขที่ | 11078 | |
|-----------------|--|------|----|--------|--------|--------------|-------|--------|
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิบูลย์ ตำบลบ้านนา จังหวัดนครนายก | | | | | เอกสารเลขที่ | - | |
| - | Dia. 3/4" | ม. | 24 | 15 | 360 | 30 | 720 | 1,080 |
| - | Dia. 1/2" | ม. | 28 | 12 | 336 | 30 | 840 | 1,176 |
| - | ข้อต่อท่อ | เหมา | 1 | 732 | 732 | 220 | 220 | 952 |
| - | อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (คิด 50% ของค่าท่อ) | เหมา | 1 | 439 | 439 | 132 | 132 | 571 |
| - | ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ท่อ | เหมา | 1 | 146 | 146 | 44 | 44 | 190 |
| 1.2 | BALL VALVE Dia. 1" | ชุด | 4 | 1,365 | 5,460 | 200 | 800 | 6,260 |
| 1.3 | BALL VALVE Dia. 3/4" | ชุด | 3 | 349 | 1,047 | 150 | 450 | 1,497 |
| 1.4 | BALL VALVE Dia. 1/2" | ชุด | 3 | 262 | 786 | 100 | 300 | 1,086 |
| 1.5 | GATE VALVE Dia. 1" | ชุด | 2 | 500 | 1,000 | 200 | 400 | 1,400 |
| 1.6 | SILENT CHECK VALVE Dia. 1" | ชุด | 1 | 700 | 700 | 200 | 200 | 900 |
| 1.7 | WATER METER Dia. 1" | ชุด | 1 | 2,360 | 2,360 | 200 | 200 | 2,560 |
| 1.8 | STOP VALVE Dia. 1/2" | ชุด | 7 | 200 | 1,400 | 50 | 350 | 1,750 |
| 1.9 | FAUCET Dia.1/2" | ชุด | 3 | 300 | 900 | 50 | 150 | 1,050 |
| 1.10 | HOSE BIBB Dia 1/2" | ชุด | 3 | 300 | 900 | 50 | 150 | 1,050 |
| 1.11 | ถังสำรองน้ำ พีอี ชนิดกันตะไคร่น้ำ ขนาดความจุ 1,000 ลิตร | ชุด | 1 | 13,750 | 13,750 | 1,500 | 1,500 | 15,250 |
| 1.12 | Automatic Home pump พร้อมถังความดันในตัว สูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 23 lpm ที่ความดันไม่น้อยกว่า 25 m ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังไม่น้อยกว่า 200 watts ระบบเทอร์โบ | ชุด | 1 | 12,500 | 12,500 | 1,500 | 1,500 | 14,000 |
| 2 | ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ ภายในอาคาร | | | | | | | |
| 2.1 | ท่อ PVC. - 8.5 | | | | | | | |
| - | Dia. 4" | ม. | 24 | 152 | 3,648 | 100 | 2,400 | 6,048 |
| - | Dia. 2" | ม. | 40 | 43 | 1,720 | 40 | 1,600 | 3,320 |
| - | Dia. 1 1/2" | ม. | 24 | 27 | 648 | 30 | 720 | 1,368 |
| - | ข้อต่อท่อ | เหมา | 1 | 2,406 | 2,406 | 722 | 722 | 3,128 |
| - | อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (คิด 40% ของค่าท่อ) | เหมา | 1 | 1,805 | 1,805 | 542 | 542 | 2,347 |
| - | ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ท่อ | เหมา | 1 | 602 | 602 | 181 | 181 | 783 |
| 2.2 | AREA DRAIN Dia. 2" | ชุด | 1 | 1,090 | 1,090 | 200 | 200 | 1,290 |
| 2.3 | FLOOR CLEAN OUT | | | | | | | |
| - | Dia. 4" | ชุด | 3 | 1,360 | 4,080 | 400 | 1,200 | 5,280 |
| - | Dia. 2" | ชุด | 3 | 995 | 2,985 | 200 | 600 | 3,585 |
| 2.4 | FLEXIBLE RUBBER | | | | | | | |
| - | Dia. 4" | ชุด | 2 | 1,660 | 3,320 | 200 | 400 | 3,720 |
| - | Dia. 2" | ชุด | 8 | 910 | 7,280 | 100 | 800 | 8,080 |
| 2.5 | VENT THROUGH ROOF (VTR) Dia. 2" | ชุด | 1 | 1,180 | 1,180 | 200 | 200 | 1,380 |
| 3 | ระบบระบายน้ำฝน | | | | | | | |
| 3.1 | ท่อน้ำฝน ท่อ PVC -8.5 | | | | | | | |
| - | Dia. 6" | ม. | 32 | 337 | 10,784 | 200 | 6,400 | 17,184 |
| - | Dia. 2" | ม. | 20 | 43 | 860 | 40 | 800 | 1,660 |
| - | ข้อต่อท่อ | เหมา | 1 | 5,654 | 5,654 | 1,696 | 1,696 | 7,350 |
| - | อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (คิด 40% ของค่าท่อ) | เหมา | 1 | 4,241 | 4,241 | 1,272 | 1,272 | 5,513 |
| - | ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ท่อ | เหมา | 1 | 1,414 | 1,414 | 424 | 424 | 1,838 |

ลงชื่อ.....*จิราภรณ์*.....*จิราภรณ์*.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....*สมิ*.....*สมิ*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*สมิ*.....*สมิ*.....กรรมการ

| โครงการก่อสร้าง | | บ้านพักข้าราชการ อำนาจการระดับสูง | | | | | แบบเลขที่ | 11078 | |
|--|---|--|-----|--------|---------|-------|--------------|---------|--|
| สถานที่ก่อสร้าง | | โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิบูลย์นอก ตำบลบ้านนา จังหวัดนครนายก | | | | | เอกสารเลขที่ | - | |
| 3.2 | หัวรับน้ำฝน (RD) Dia. 2" | ชุด | 2 | 945 | 1,890 | 200 | 400 | 2,290 | |
| 3.3 | FLOOR CLEAN OUT Dia 6" | ชุด | 2 | 2,325 | 4,650 | 600 | 1,200 | 5,850 | |
| 4 | ระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | | |
| 4.1 | ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 1000 ลิตร | ชุด | 1 | 10,500 | 10,500 | 3,150 | 3,150 | 13,650 | |
| 4.2 | บ่อดักกลิ่น | ชุด | 3 | 3,900 | 11,700 | 1,300 | 3,900 | 15,600 | |
| 4.3 | บ่อบำบัด คสล. | บ่อ | 6 | 1,500 | 9,000 | 350 | 2,100 | 11,100 | |
| รวม 1.3 | | | | | 148,753 | | 39,583 | 188,336 | |
| 1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | | | | | | | | | |
| 1.4.1 งานระบบไฟฟ้า | | | | | | | | | |
| 1 ดวงโคม | | | | | | | | | |
| | - ดวงโคม DOWNLIGHT LED 18 W ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 165 X 165 mm. ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM | ชุด | 36 | 470 | 16,920 | 115 | 4,140 | 21,060 | |
| | - ดวงโคม DOWNLIGHT LED 2X10 W ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 210 X 110 mm. ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM | ชุด | 12 | 1,365 | 16,380 | 115 | 1,380 | 17,760 | |
| | - ดวงโคม DOWNLIGHT LED 11 W ทรงกลม ขนาดประมาณ 120 mm. | ชุด | 1 | 425 | 425 | 115 | 115 | 540 | |
| | - โคมเหล็กเปลือยหลอด LED TUBE T8 ขนาด 9W | ชุด | 3 | 540 | 1,620 | 115 | 345 | 1,965 | |
| | - ดวงโคมไฟติดผนังชนิดส่องขึ้น-ลง หลอด LED MR16 (2x7W) ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM ออบสี POLYESTER พร้อมอุปกรณ์ครบชุด IP55 | ชุด | 12 | 1,350 | 16,200 | 165 | 1,980 | 18,180 | |
| | - ดวงโคมไฟแขวนเพดาน LED 4x6W | ชุด | 1 | 3,500 | 3,500 | 500 | 500 | 4,000 | |
| 2 พัฒนาระบายอากาศ,ELECTRIC BELL,PHOTO CELL | | | | | | | | | |
| | - พัฒนาระบายอากาศแบบฝั้ว | ชุด | 3 | 2,710 | 8,130 | 650 | 1,950 | 10,080 | |
| | - PHOTO CELL | ชุด | 1 | 300 | 300 | 115 | 115 | 415 | |
| | - ELECTRIC BELL | ชุด | 1 | 350 | 350 | 115 | 115 | 465 | |
| 3 สวิตช์ไฟฟ้า | | | | | | | | | |
| | - สวิตช์ทางเดียว 1S | ชุด | 9 | 95 | 855 | 80 | 720 | 1,575 | |
| | - สวิตช์ทางเดียว 2S | ชุด | 3 | 125 | 375 | 90 | 270 | 645 | |
| | - สวิตช์ ELECTRIC BELL | ชุด | 1 | 215 | 215 | 80 | 80 | 295 | |
| | - DIMMER สวิตช์ DS | ชุด | 1 | 650 | 650 | 90 | 90 | 740 | |
| | - DIMMER สวิตช์สองทาง DS2 | ชุด | 4 | 984 | 3,936 | 90 | 360 | 4,296 | |
| | - สวิตช์สองทาง S2 | ชุด | 4 | 195 | 780 | 85 | 340 | 1,120 | |
| | - สวิตช์สองทาง 4S2 | ชุด | 2 | 185 | 370 | 115 | 230 | 600 | |
| 4 เติร์บไฟฟ้า | | | | | | | | | |
| | - เติร์บไฟฟ้าชนิดคู่ | ชุด | 26 | 180 | 4,680 | 90 | 2,340 | 7,020 | |
| | - เติร์บไฟฟ้าชนิดคู่กันน้ำ | ชุด | 1 | 500 | 500 | 115 | 115 | 615 | |
| | - JUNCTION BOX | ชุด | 12 | 50 | 600 | 90 | 1,080 | 1,680 | |
| 5 สายไฟฟ้า | | | | | | | | | |
| | - CV 50 Sq.mm | เมตร | 48 | 235 | 11,280 | 45 | 2,160 | 13,440 | |
| | - IEC01 4 Sq.mm | เมตร | 541 | 13 | 7,033 | 10 | 5,410 | 12,443 | |
| | - IEC01 2.5 Sq.mm | เมตร | 835 | 9 | 7,515 | 7 | 5,845 | 13,360 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบ | L/S | 1 | 2,583 | 2,583 | 0 | 0 | 2,583 | |

ลงชื่อ.....
.....กรรมการ
.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

แบ่งงวดงาน - งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง ตามแบบเลขที่ ๑๑๐๗๘
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิบูลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ๑ หลัง
ค่าก่อสร้าง : ๑๐๐%
ระยะเวลาก่อสร้าง : ๒๑๐ วัน (สองร้อยสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น : ๖ งวด (หกงวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๘ (ร้อยละสิบแปดของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง และ

- ๑.๑ รื้อถอนสิ่งกีดขวางก่อสร้าง และถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง (ถ้ามี)
 - ๑.๒ ปักผัง, ทดสอบดิน
 - ๑.๓ ทำงานเสาเข็ม
 - ๑.๔ ก่อสร้างฐานราก
 - ๑.๕ หล่อเสาตอม่อ
 - ๑.๖ ปรับถมดินใต้อาคาร
 - ๑.๗ หล่อคาน - พื้น คสล. ชั้นที่ ๑ (เฉพาะพื้นบนคาน)
 - ๑.๘ ปูแผ่นพื้นสำเร็จรูป, เทคอนกรีตทับหน้า
 - ๑.๙ ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวก
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (ร้อยละสิบของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๒.๑ หล่อเสารับชั้น ๒
 - ๒.๒ หล่อคาน - พื้น คสล. ชั้น ๒
 - ๒.๓ ปูแผ่นพื้นสำเร็จรูป, เทคอนกรีตทับหน้า ชั้น ๒
 - ๒.๔ หล่อเสารับคานหลังคา
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๓ จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๔ (ร้อยละสิบสี่ของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการ

- ๓.๑ หล่อคานหลังคา
 - ๓.๒ หล่อพื้นกันสาดหลังคา
 - ๓.๓ ติดตั้งโครงหลังคา และมุงหลังคา
 - ๓.๔ ก่ออิฐชั้นที่ ๑
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๔ จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ (ร้อยละสิบสองของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการ

- ๔.๑ ทำงานติดตั้งโครงสร้างเหล็กบันได, โครงสร้างเหล็กรับกันสาด
 - ๔.๒ ก่ออิฐส่วนที่เหลือ
 - ๔.๓ เดินท่อประปา - สุขาภิบาล ภายใน
 - ๔.๔ เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า
 - ๔.๕ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๑
 - ๔.๖ หล่อพื้นคอนกรีตวางบนดิน
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

งวดที่ ๕ จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๘ (ร้อยละสิบแปดของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการ

- ๕.๑ เดินสายไฟฟ้า
 - ๕.๒ ฉาบปูนภายในส่วนที่เหลือ - ฉาบปูนภายนอกอาคาร
 - ๕.๓ บุกระเบื้องผนัง
 - ๕.๔ บุกระเบื้องพื้น - ปูพื้นหินแกรนิต
 - ๕.๕ ติดตั้งฝ้าเพดาน (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้างอื่น)
 - ๕.๖ ติดตั้งถังบำบัดสำเร็จรูป
 - ๕.๗ ติดตั้งอุปกรณ์ประปา, สุขาภิบาล
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๘ (ร้อยละยี่สิบแปดของเงินสัญญา) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างทำการ

- ๖.๑ ติดตั้งงานประตู่ - หน้าต่าง, มุ้งลวด
 - ๖.๒ ติดตั้งสุขภัณฑ์
 - ๖.๓ ติดตั้งระแนงเหล็ก, งานกันสาด และราวกันตก
 - ๖.๔ ตกแต่งงานฉาบพื้น - งานฉาบผนังส่วนที่เหลือ
 - ๖.๕ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ และงานระบบไฟฟ้า
 - ๖.๖ ทาสี
 - ๖.๗ ทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายวีจรินทร์ จุลวงศ์)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบ้านนา

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์กาศ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านนา

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวอมรรัตน์ สันทะ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน โรงพยาบาลบ้านนา

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายชนกร โพธิ์รัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายระพีภัทร์ พิระก้องเกียรติ)

พนักงานวิศวกรโยธา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก