

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก กระทรวงสาธารณสุข

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น / ชำนาญการพิเศษ			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลปากพลี ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	11058 เอกสารเลขที่ - พื้นที่อาคาร 100 ตร.ม.			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 7 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น			
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครนายก ประจำเดือน เมษายน 2567			
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน มีนาคม 2566			
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน	พฤษภาคม พ.ศ. 2567 <input checked="" type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อเดือน พฤษภาคม 2567			
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566					
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เ็นอนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด			หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	0	1,230,469		
	ราคารวมค่า Factor F 1.3063	0	1,607,361	0	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0	0	0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0	0	0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		0	1,607,361	0	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		0	1,607,400	0	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 100 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	0	16,074	0 บาท / ตร.ม.
หมายเหตุ : ค่า Factor F คำนวณจาก ค่างานต้นทุน ฐานราคชนิดตอกเข็ม คอร.					

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 1749/2567 ลงวันที่ 30 เมษายน 2567

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(พันจ่าอากาศเอก ภัทรารุช โชติกุล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โรงพยาบาลปากพลี

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวรุ่งทิวา ปาเป็ย)

สถาปนิกชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายธนกร โพธิ์รัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวภัทรธีรา หล้าสุพรม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลปากพลี

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายนิรุทธ์ คงชัยภูมิ)

นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลปากพลี

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับอำนาจการดิน / ข้าราชการพิเศษ	แบบเลขที่	11058	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลปากพลี ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	เอกสารเลขที่	-	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคชนิด		
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม			
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป		420,053	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา		76,844	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานหลังคา		59,739	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		61,320	
	1.2.3 งานผนัง - ฝ้าผนัง		219,392	
	1.2.4 งานพื้น - ฝ้าพื้น		55,047	
	1.2.5 งานตกแต่งบันได และทางลาด		19,302	
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง		110,900	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์		28,936	
	1.2.8 งานทาสี		37,102	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด		15,920	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง		24,148	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย./61)		77,816	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	0	1,206,519	0
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	23,950	23,950	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	23,950	23,950	0
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	0	0	0
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	0	0	0
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0	0
	รวมค่างานส่วนที่ 1	23,950	1,230,469	0

ลงชื่อ.....*noo*.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....*สม*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*สม*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*สม*.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการ ระดับอำนวยการต้น / ข้าราชการพิเศษ		แบบเลขที่	11058				
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลปากพลี ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก		เอกสารเลขที่	-				
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง ที่ 1749/2567	ลงวันที่ 30 เม.ย. 67	พื้นที่อาคาร	100 ตร.ม.				
ผู้ปรับราคา/แก้ไข	คณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง ที่ 1749/2567	ลงวันที่ 30 เม.ย. 67	จำนวนชั้น	2 ชั้น				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	1) งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดตอกเข็ม คอร.)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1	16,500	16,500	0	0	16,500
2	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 12.00 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ตัน	ตัน	15	2,760	41,400	0	0	41,400
3	ค่าแรงตอกเสาเข็ม	เหมา	1	0	0	0	30,000	30,000
4	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย	ตัน	15	0	0	200	3,000	3,000
5	ขุดดิน และถมดิน	ลบ.ม.	7	0	0	142	994	994
6	ทรายหยาบบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1	513	513	104	104	617
7	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.5	1,692	846	426	213	1,059
8	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงระบอก)	ลบ.ม.	30	1,916	57,480	519	15,570	73,050
9	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	200	260	52,000	0	0	52,000
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	60	280	16,800	0	0	16,800
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	285	0	0	139	39,615	39,615
10	ตะปู	กก.	71	33	2,343	0	0	2,343
11	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	409	28.422	11,625	4.40	1,800	13,425
	- RB 9 มม.	กก.	984	26.674	26,247	4.10	4,034	30,281
12	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	1,519	26.168	39,749	3.60	5,468	45,217
	- DB 16 มม.	กก.	1,099	26.168	28,759	3.60	3,956	32,715
13	ลวดผูกเหล็ก	กก.	120	45.56	5,467	0	0	5,467
14	น้ำยากันซึม	ลิตร	9	30	270	0	0	270
15	พื้นสำเร็จท้องเรียบหนา 5 ซม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย ได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม. (รวมติดตั้ง)	ตร.ม.	30	280	8,400	0	0	8,400
16	คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม. @ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	30	195	5,850	35	1,050	6,900
	รวม 1.1.1)				314,249		105,804	420,053

ลงชื่อ.....*วพ*.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....*วพ*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*วพ*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*วพ*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*วพ*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*วพ*.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการ ระดับอำเภอยกรต้น / ข้าราชการพิเศษ				แบบเลขที่	11058		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลปากพลี ตำบลปากพลี อำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก				เอกสารเลขที่	-		
1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา								
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	ท่อน	25	495	12,375	0	0	12,375
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	21	766	16,086	0	0	16,086
	- C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	13	1,234	16,042	0	0	16,042
2	แผ่นเหล็ก							
	- ขนาด 1/2 x 150 x 50 x 4 มม.	แผ่น	12	5	60	0	0	60
	- ขนาด 150 x 50 x 6 มม.	แผ่น	6	10	60	0	0	60
	- ขนาด 100 x 100 x 10 มม.	แผ่น	3	20	60	0	0	60
	- ขนาด 200 x 200 x 10 มม.	แผ่น	9	70	630	0	0	630
	- เหล็กทรางปลา ขนาด 50 x 300 x 6 มม.	แผ่น	33	20	660	0	0	660
3	J-Bolts Dia. 12 มม. ยาว 0.25 ม.	ชุด	36	42	1,512	0	0	1,512
4	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	1,513	0	0	10	15,130	15,130
5	ทาสีโครงเหล็ก	ตร.ม.	153	55	8,415	38	5,814	14,229
รวม (1.1.2)					55,900		20,944	76,844
1.2 งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1 งานหลังคา								
1	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่นลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.	แผ่น	289	58	16,762	0	0	16,762
2	ครอบสัน	แผ่น	6	55	330	0	0	330
3	ครอบตะแคงสัน	แผ่น	90	55	4,950	0	0	4,950
4	ครอบปิดชาย	แผ่น	6	35	210	0	0	210
5	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ชุด	493	3	1,479	0	0	1,479
6	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	126	0	0	50	6,300	6,300
7	เชิงชาย, ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์ 20x1.6, 15x1.6 ซม.	ม.	56	220	12,320	73	4,088	16,408
8	ชุดแผ่นปิดเชิงชายกันนกสำเร็จรูป	ม.	56	25	1,400	10	560	1,960
9	แผ่นอลูมิเนียมพอลียชนิดพอลีย 2 ด้าน	ตร.ม.	126	70	8,820	20	2,520	11,340
รวม (1.2.1)					46,271		13,468	59,739
1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	53	345	18,285	75	3,975	22,260
2	ยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ขอบลาด							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	23	430	9,890	75	1,725	11,615
3	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. เว้นร่อง 5 มม.							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	62	360	22,320	75	4,650	26,970
4	ช่องเปิด SERVICE สำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	จุด	1	475	475	0	0	475
รวม (1.2.2)					50,970		10,350	61,320

ลงชื่อ.....*พ.อ.*.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....*พ.อ.*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*พ.อ.*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*พ.อ.*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*พ.อ.*.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการ ระดับอำเภอรอบนอก / ข้าราชการพิเศษ				แบบเลขที่	11058		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลปากพลี ตำบลปากพลี อำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก				เอกสารเลขที่	-		
1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง								
1	ก่ออิฐมวลเบา ทหนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	122	273	33,306	56	6,832	40,138
2	ก่ออิฐมวลเบา ทหนา 20 ซม.	ตร.ม.	31	754	23,374	78	2,418	25,792
3	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	40	284	11,360	94	3,760	15,120
4	ก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	ตร.ม.	16	584	9,344	167	2,672	12,016
5	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบา							
	- ภายใน	ตร.ม.	143	120	17,160	87	12,441	29,601
	- ภายนอก	ตร.ม.	117	120	14,040	95	11,115	25,155
6	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมอญ							
	- ภายใน	ตร.ม.	17	75	1,275	87	1,479	2,754
	- ภายนอก	ตร.ม.	24	95	2,280	95	2,280	4,560
7	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง							
	- ภายใน	ตร.ม.	19	80	1,520	105	1,995	3,515
	- ภายนอก	ตร.ม.	40	80	3,200	115	4,600	7,800
8	ฉาบปูนเตรียมผิวสำหรับบุกระเบื้อง	ตร.ม.	51	82	4,182	74	3,774	7,956
9	ผิวบุกระเบื้องเซรามิก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	50	333	16,650	166	8,300	24,950
10	ผิวบุกระเบื้องโมเสก	ตร.ม.	1	505	505	174	174	679
11	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.							
	- ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	105	79	8,295	46	4,830	13,125
	- ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	ม.	31	120	3,720	81	2,511	6,231
	รวม (1.2.3)				150,211		69,181	219,392
1.2.4 งานพื้น - ผิวพื้น								
1	ผิวบุกระเบื้องเซรามิกผิวมัน ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	65	350	22,750	158	10,270	33,020
2	ผิวบุกระเบื้องเซรามิกผิวด้านชนิดไม้สี ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	18	350	6,300	158	2,844	9,144
3	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	6	123	738	87	522	1,260
4	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	19	113	2,147	64	1,216	3,363
5	บัวเชิงผนัง PVC. สูงประมาณ 0.10 ม. ทหนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ชนิดตัน	ม.	59	100	5,900	40	2,360	8,260
	รวม (1.2.4)				37,835		17,212	55,047
1.2.5 งานตกแต่งบันได และทางลาด								
1	บันได 1							
	- ชั้นบันไดผิวบุกระเบื้องเซรามิกผิวมัน	ม.	14	315	4,410	158	2,212	6,622
	- ขานพักบันไดผิวบุกระเบื้องเซรามิกผิวมัน	ตร.ม.	2	315	630	158	316	946
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมฝึ่งเส้นพีวีซี 3 เส้น	ม.	16	140	2,240	40	640	2,880
	- ราวจับบันได ไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2"x3" ลบมุม ทำสี + เหล็กแบน ขนาด 6 x 50 มม. 4 เส้น เสาเหล็กแบน ขนาด 6 x 50 มม. ทำสีดำ ความสูง 0.90 ม.	ม.	7	650	4,550	0	0	4,550
	- ท้องบันไดผิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	6	80	480	82	492	972

ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการ ระดับอำเภอรอบนอก / ข้าราชการพิเศษ				แบบเลขที่	11058		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลปากพลี ตำบลปากพลี อำเภอบางบาล จังหวัดนครนายก				เอกสารเลขที่	-		
2	บันได 2							
	- ชั้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิคผิวด้านชนิดไม้สี	ม.	1	315	315	158	158	473
	- จมูกบันไดลูมิเนียมฝังเส้นพีวีซี 3 เส้น	ม.	2	140	280	40	80	360
3	บันได 3							
	- ชั้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิคผิวด้านชนิดไม้สี	ม.	3	315	945	158	474	1,419
	- จมูกบันไดลูมิเนียมฝังเส้นพีวีซี 3 เส้น	ม.	6	140	840	40	240	1,080
	รวม (1.2.5)				14,690		4,612	19,302
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง							
1	งานประตู							
	- D1	ชุด	1	10,110	10,110	1,350	1,350	11,460
	- D2	ชุด	1	4,060	4,060	460	460	4,520
	- D3	ชุด	4	4,730	18,920	500	2,000	20,920
	- D4	ชุด	2	5,270	10,540	500	1,000	11,540
	- D5	ชุด	1	2,410	2,410	340	340	2,750
2	งานหน้าต่าง							
	- W1	ชุด	8	2,770	22,160	350	2,800	24,960
	- W2	ชุด	1	4,000	4,000	510	510	4,510
	- W3	ชุด	2	3,550	7,100	370	740	7,840
	- W4	ชุด	2	3,500	7,000	490	980	7,980
	- W5	ชุด	2	5,060	10,120	670	1,340	11,460
	- W6	ชุด	2	1,250	2,500	230	460	2,960
	รวม (1.2.6)				98,920		11,980	110,900
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง P 55000 (พร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์)	ชุด	2	2,490	4,980	450	900	5,880
2	สุขภัณฑ์นั่งราบบสองชั้น ชนิดทองพื้น P 11005 (พร้อมอุปกรณ์)	ชุด	2	2,800	5,600	450	900	6,500
3	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน (PM600K#6R(HM))	ชุด	2	410	820	35	70	890
4	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิดปิด (P97(HM))+PM1001Q56(HM))	ชุด	2	1,100	2,200	70	140	2,340
5	ที่ใส่กระดาษชำระ (PM7003(HM))	ชุด	2	300	600	70	140	740
6	ราวแขวนผ้า (PM7002(HM))	ชุด	4	799	3,196	70	280	3,476
7	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.50 x 0.70 ม. (MM004#B)	ชุด	2	875	1,750	70	140	1,890
8	หัวก๊อกล้างพื้น (PM1024Q28(HM))	ชุด	2	560	1,120	25	50	1,170
9	ที่วางสบู่ (PM7005(HM))	ชุด	2	630	1,260	70	140	1,400
10	ชั้นวางของกระจกน้รภัยเทมเปอร์ หนา 1 ซม. ขนาด 0.40 x 0.10 ม. 2 ชั้น	ชุด	2	300	600	0	0	600
11	เคาน์เตอร์ ค.ส.ส.ถูกระเบื้อง ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ม.	4	600	2,400	0	0	2,400
12	STOP VALVE	ชุด	6	240	1,440	35	210	1,650
	รวม (1.2.7)				25,966		2,970	28,936

ลงชื่อ.....*วอ*.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....*สม*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*สจ.ด.ป.*.....กรรมการ


โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการ ระดับอำเภอรัน / ชำนาญการพิเศษ				แบบเลขที่		11058	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลปากพลี ตำบลปากพลี อำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก				เอกสารเลขที่		-	
1.2.8 งานทาสี								
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ภายใน	ตร.ม.	260	35	9,100	30	7,800	16,900
	- ภายนอก	ตร.ม.	259	44	11,396	34	8,806	20,202
	รวม (1.2.8)				20,496		16,606	37,102
1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด								
1	เชาะร่อง PVC. ตัว U กว้าง 6 มม.	ม.	72	10	720	0	0	720
2	ระแนง (แบบขยาย DE1)	ชุด	2	6,000	12,000	0	0	12,000
3	คิ้วบัว ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.30 ม.	ม.	4	800	3,200	0	0	3,200
	รวม (1.2.9)				15,920		0	15,920
1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง								
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC. CLASS 13.5							
	- Dia. 1/2"	ม.	24	12	288	30	720	1,008
	- Dia. 3/4"	ม.	24	15	360	30	720	1,080
	- Dia. 1"	ม.	4	24	96	30	120	216
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ (คิด 90% ของค่าท่อ)	เหมา	1	670	670	201	201	870
1.2	BALL VALVE							
	- Dia. 1/2"	ชุด	1	120	120	100	100	220
	- Dia. 3/4"	ชุด	8	170	1,360	150	1,200	2,560
1.3	BALL FLOAT VALVE							
	- Dia. 1/2"	ชุด	2	268	536	100	200	736
1.4	METER							
	- Dia. 3/4"	ชุด	1	1,200	1,200	150	150	1,350
1.5	CHECK VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	1	255	255	150	150	405
2	ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ และท่อน้ำฝน							
2.1	ท่อ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 4"	ม.	24	152	3,648	100	2,400	6,048
	- Dia. 3"	ม.	12	93	1,116	75	900	2,016
	- Dia. 2"	ม.	20	43	860	40	800	1,660
	- Dia. 1 1/2"	ม.	12	27	324	30	360	684
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ (คิด 80% ของค่าท่อ)	เหมา	1	4,758	4,758	1,428	1,428	6,186
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ							


ลงชื่อ.....*วพอ*.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....*วช.*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*วช.*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*วช.*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*วช.*.....กรรมการ


โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการ ระดับอำเภอยกการัน / ข้าราชการพิเศษ				แบบเลขที่	11058			
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลปากพลี ตำบลปากพลี อำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก				เอกสารเลขที่	-			
2.2	FLOOR DRAIN								
	- Dia. 2"	ชุด	4	465	1,860	200	800	2,660	
2.3	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia. 4"	ชุด	1	700	700	400	400	1,100	
	- Dia. 3"	ชุด	1	700	700	300	300	1,000	
2.4	HOSE BIBB (HB)								
	- Dia. 1/2"	ชุด	1	250	250	50	50	300	
2.5	VENT THROUGH ROOF (VTR)								
	- Dia. 2"	ชุด	1	294	294	200	200	494	
2.6	ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX)								
	- Dia. 4"	ชุด	2	800	1,600	200	400	2,000	
	รวม (1.3)				16,110		8,038	24,148	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (เอกสาร ก.77/ม.ย./61)								
1	ดวงโคม								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 6 นิ้ว หลอด LED 7W ขั้ว E27 พลังการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 700 LM (D1)	ชุด	6	405	2,430	115	690	3,120	
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 6 นิ้ว หลอด LED 9W ขั้ว E27 พลังการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 900 LM (D2)	ชุด	19	425	8,075	115	2,185	10,260	
	- ดวงโคมชาลาเป่า ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว หลอด LED ขนาดไม่เกิน 24W พลังการส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 1,350 LM (D3)	ชุด	1	750	750	115	115	865	
	- โคมเหล็กเปลือยหลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 9W. พลังการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 LM (B2)	ชุด	1	540	540	115	115	655	
	- โคมเหล็กกันฝนปีกอลูมิเนียมหลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 9W. พลังการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 LM	ชุด	2	630	1,260	115	230	1,490	
2	สวิทซ์ไฟฟ้าฝังผนัง								
	- สวิทซ์ทางเดียว 1S	ชุด	3	95	285	80	240	525	
	- สวิทซ์ทางเดียว 2S	ชุด	6	125	750	90	540	1,290	
	- สวิทซ์ทางเดียว 3S	ชุด	1	155	155	100	100	255	
	- สวิทซ์สองทาง S2	ชุด	2	195	390	85	170	560	
3	เต้ารับไฟฟ้า								
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	ชุด	14	180	2,520	90	1,260	3,780	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ชนิดกันน้ำ	ชุด	1	500	500	115	115	615	
	- JUNCTION BOX WATER HEATER	ชุด	2	50	100	90	180	280	


ลงชื่อ.....*พ.บ.*.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....*พ.บ.*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*พ.บ.*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*สมว.*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*ส.อ.บ.อ.*.....กรรมการ


โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการ ระดับอำนาจการต้น / ข้าราชการพิเศษ					แบบเลขที่	11058		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลปากพลี ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก					เอกสารเลขที่	-		
4	สายไฟฟ้า								
	- IEC01	ขนาด 25 Sq.mm.	ม.	48	97	4,656	25	1,200	5,856
	- IEC01	ขนาด 10 Sq.mm.	ม.	24	39	936	16	384	1,320
	- IEC01	ขนาด 6 Sq.mm.	ม.	30	21	630	12	360	990
	- IEC01	ขนาด 4 Sq.mm.	ม.	298	13	3,874	10	2,980	6,854
	- IEC01	ขนาด 2.5 Sq.mm.	ม.	503	9	4,527	7	3,521	8,048
	- อุปกรณ์ประกอบ		เหมา	1	1,462	1,462	0	0	1,462
5	ท่อร้อยสาย								
	- IMC	Dia. 1 1/4"	ม.	20	217	4,340	38	760	5,100
	- EMT	Dia. 3/4"	ม.	25	45	1,125	24	600	1,725
	- EMT	Dia. 1/2"	ม.	256	31	7,936	22	5,632	13,568
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ		เหมา	1	2,680	2,680	0	0	2,680
6	MCB								
	- CB.RCBO	32AT 2P WITH ENCLOSSER	ชุด	1	2,400	2,400	110	110	2,510
7	CONSUMER UNIT (LP)								
	- LP Main	: RCBO 63AT 2P 10KA 3W. 240/415 VAC จำนวนช่อง	ชุด	1	3,500	3,500	500	500	4,000
	10 ช่อง CB : 16AT 1P 2 ลูก, 20AT 1P 5 ลูก, ELCB 32AT 1P 1 ลูก								
	รวม (1.4.1)					55,829		21,987	77,816
2. กลุ่มงานที่ 2									
2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ									
1	CN1	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ผิวกรูทึนแกรนิต มีบัวกันน้ำ	ชุด	1	23,950	23,950	0	0	23,950
	พร้อมปูกระเบื้องผนัง ขนาด 0.60x4.10x0.85/0.75 ม.								
	+ อ่างสแตนเลส D334แบบหลุมเดี่ยวมีที่พักภาชนะ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด								
	รวม (2.1)					23,950		0	23,950

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(พันจ่าอากาศเอก ภัทรารุช โชติกุล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โรงพยาบาลปากพลี

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวรุ่งทิวา ปาเบีย)
สถาปนิกชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายธนกร โพธิรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวภัทรธิดา หล้าสุพรม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลปากพลี

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายนิรุทธ์ คงชัยภูมิ)
นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลปากพลี